

OTIS®**ZMLUVA O DIELO**Číslo zmluvy :
G3 SP 1320

Počet listov / číslo listu: 13/1

Medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami sa uzatvára táto

ZMLUVA O DIELO

na rekonštrukciu výťahových zariadení

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodný názov : Nemocnica s poliklinikou Žilina
Sídlo : Spanyola 43, 012 07 Žilina
Zastúpený, k jednaniu oprávnený : MUDr. Ivan CHABAN, MPH – riaditeľ nemocnice
Vo veci zmluvy oprávnený jednat' : Ing. Daniela BEKEOVÁ – námestník riaditeľa pre HTÚ
Vo veciach tech. oprávnený jednat' : Ing. Miloš HODOŇ, Ing. Anna BOBULOVÁ
IČO : 17335 825 TEL : 041/7645 052
DIČ : Bez DPH FAX : 041/7233 256
Banka : VÚB Žilina
Č. účtu / num. kód : 63236-432/0200
Miesto - objekt výťahu : NsP Žilina , Spanyola 43 – Poliklinika II
Prevádzkovateľ : NsP Žilina , Spanyola 43 – Poliklinika II
Odosielacie dispozície : NsP Žilina , Spanyola 43 – Poliklinika II

ZHOTOVITEĽ

Obchodný názov : OTIS Výťahy, s.r.o.
Sídlo : Rožňavská 2, 830 00 BRATISLAVA
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel :Sro, Vložka č.10405/B
Zastúpený : Jozef PAVLOVIČ – konateľ spoločnosti
Vo veci zmluvy oprávnený jednat' : Peter HUDEC – obchodný zástupca
Ing. Rastislav SOKOL – manager realizácií
Vo veci montáže oprávnený jednat' : Miloš STAROSTA – majster montáží
IČO : 356 839 29
DIČ : 356 839 29/801
Banka : VÚB Bratislava – Ružinov
Č. účtu / num. kód : 1144768056/0200
TEL : 041/5626 281
FAX : 041/5626 474

1. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je :

1.1. Vyrobenie, dodanie a montáž výťahu, vrátane demontáže stávajúceho výťahu :

Výsledkom rekonštrukcie bude výťah pre rok 2003 o týchto parametroch podľa ponuky 5002392-002 :

Typ :	E MED 1250/1
Výrobné číslo :	G3SP1320
Druh výťahu :	lôžkový
Nosnosť :	1250 kg
Menovitá rýchlosť :	1 m/s
Počet stanic/nástupišť :	9/9
Zdvih :	28,1 m
Kabína :	nepriechodzia
Typ riadenia :	FULL – obojstranné zberné riadenie
Rozmer výťahovej šachty :	2400x2680 mm /š x hl./
Typ šachty :	betónová-murovaná
Horný prejazd :	4250 mm
Priehlbeň :	2400 mm
Umiestnenie strojovne :	nad šachtou
Rozmer kabíny :	1700x2245x2100 mm /š x hl. x v/
Interiér kabíny :	MOD CAR kabína, kovová kostra , ohradenie kliečky oceleové kazety nástrek RAL ,protišmyková podlahová guma ALTRO, madlá po boku kabíny, antivandalný ovládací panel, ukazovateľ polohy a smeru , univerzálne dorozumievacie zariadenie UDZ, stropné osvetlenie FLASH, väzanie kabíny a vyhodnocovacia jednotka
Kabínové dvere :	automatické centrálné TECHNIA 1100
Šachtové dvere :	automatické centrálné TECHNIA 1100
Pohon :	elektromechanický - ATF 18 , lanovanie 1:1
Prívod el. prúdu :	3x400/230 V 50 Hz
Prostredie pre výťah:	základné prostredie / teplota +5 až 40 stupňov C/
Prevádzka :	120 jázd za hodinu
Presnosť zastavenia:	3 mm
Ovládačové kombinácie:	V kabíne a staniach ovládač kombinácie typu ANTIVANDAL, OTIS , nerez brus 220 ,, ukazovateľ polohy a smeru v kabíne a základnej stanic
Moduly v cene dodávky:	ISC nezávislý režim – nemocničný režim OLD - pret'aženie kabíny CPI-6 – kabínový ukazovateľ polohy a smeru / dynamický HPI, HDI -digitálny ukazovateľ polohy a smeru DCB, DOB- tlačidlo otvárania a zatvárania dverí .
Prikon el. motora pohonu :	15 kW

Iné parametre : **OVF 20**

Na základe technického posúdenia a zamerania šachty a strojovne a podľa spracovaného dispozičného výkresu zhotoviteľa. Predmet zmluvy zodpovedá uvedeným parametrom a bude realizovaný v súlade s platnými normami a podľa montážnej dokumentácie zhotoviteľa.

1.2. Kompletná sprievodná dokumentácia výťahu bude nová.

2. ČAS ZHOTOVENIA DIELA

Termín zhotovenia diela podľa článku 1. je : **15.12.2003**

Za predpokladu, že objednávateľ :

2.1. odsúhlasí túto zmluvu v termíne do : **15.7.2003**2.2. zaistí na vlastné náklady podmienky pre zahájenie demontážnych a montážnych prác podľa Dodacích podmienok článkov 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4 v termíne do : **30.10.2003**

2.3. vykoná úhrady platieb podľa článku 3. zmluvy.

2.4. dodrží termíny prác (dohodnuté v Montážnom denníku), ktoré zabezpečuje podľa článku 1.5. Dodacích podmienok.

/OTIS spracuje dispozičný výkres do 15.8.2003/

Splnenie konečného termínu predmetu plnenia podľa článku 1. je dané dňom úspešnej úradnej skúšky. V prípade, že úradná skúška bude zmarená z dôvodu väd a nedorobkov objednávateľa, je objednávateľ povinný dodávku prevziať k dátumu tejto zmarenej úradnej skúšky. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť náhradný termín úradnej skúšky na základe novej objednávky objednávateľa.

3. DOHODNUTÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Dohodnutá cena predmetu zmluvy (ďalej cena) podľa článku 1. činí :

Cena **2.083.333,- Sk**DPH 20 % **416.666,6,- Sk**Cena s DPH **2.499.999,6,- Sk**

Táto cena môže byť zmenená iba v súlade s prípadnými dodatkami k tejto zmluve.

Sadzba dane je stanovená podľa príslušného vládneho predpisu platného v dobe plnenia zmluvy. V prípade jeho zmeny súhlasí objednávateľ so zmenou sadzby dane v súlade s novou právnou úpravou.

Výsledkom rekonštrukcie pre rok 2004 bude výťah o týchto parametroch podľa ponuky **5002392-001** :

Čas zhotovenia diela bude pre rok 2004 upresnený.

Typ : **E LINE 630/1,6**
Výrobné číslo : **G3SP1321**
Druh výťahu : **osobný rýchlolyťah**
Nosnosť : **630 kg**
Menovitá rýchlosť : **1,6 m/s**

Počet stanic/nástupíšť :	9/9
Zdvih :	28,1 m
Kabína :	nepriechodzia
Typ riadenia :	FULL – obojstranné zberné riadenie
Rozmer výtahovej šachty :	2175x2700 mm /š x hl./
Typ šachty :	betónová-murovaná
Horný prejazd :	4250 mm
Priehlbeň :	2400 mm
Umiestnenie strojovne :	nad šachtou
Rozmer kabíny :	1400x1100xx2100 mm /š x hl. x v/
Interiér kabíny :	MOD CAR kabína, kovová kostra, ohradenie kľetky oceľové kazety nástrek RAL, protišmyková podlahová guma ALTRO, madlá po boku kabíny, antivandalný ovládací panel, ukazovateľ polohy a smeru, univerzálne dorozumievacie zariadenie UDZ, stropné osvetlenie FLASH, váženie kabíny a vyhodnocovacia jednotka
Kabínové dvere :	automatické centrálné 800
Šachtové dvere :	automatické centrálné 800
Pohon :	elektromechanický – 160 VAT, lanovanie 1:2
Prívod el. prúdu :	3x400/230 V 50 Hz
Prostredie pre výtah:	základné prostredie / teplota +5 až 40 stupňov C/
Prevádzka :	120 jázd za hodinu
Presnosť zastavenia:	3 mm
Ovládačové kombinácie:	V kabíne a staniaciach ovládač kombinácie typu ANTIVANDAL, OTIS, nerez brus 220, ukazovateľ polohy a smeru v kabíne a základnej staníc
Moduly v cene dodávky:	ISC nezávislý režim – nemocničný režim OLD - preťaženie kabíny CPI-6 – kabínový ukazovateľ polohy a smeru / dynamický HPI, HDI -digitálny ukazovateľ polohy a smeru DCB, DOB- tlačidlo otvárania a zatvárania dverí.
Príkion el. motora pohonu :	8,5 kW
OVF 20	riadenie pohonu výtahu zmenou frekvencie zaisťujúci dokonalý priebeh jazdného profilu- plynulý rozbeh a dojazd do stanice – tichšia prevádzka, odstránenie hlučnosti, šetrenie elektromagnetickej brzdy

Na základe technického posúdenia a zamerania šachty a strojovne a podľa spracovaného dispozičného výkresu zhotoviteľa. Predmet zmluvy zodpovedá uvedeným parametrom a bude realizovaný v súlade s platnými normami a podľa montážnej dokumentácie zhotoviteľa.

3.2. Kompletná sprievodná dokumentácia výtahu bude nová.

4. ČAS ZHOTOVENIA DIELA

Termín zhotovenia diela podľa článku 1. je : 00.00.2004

Za predpokladu, že objednávateľ :

- 4.1. odsúhlasí túto zmluvu v termíne do : **00.00.2004**
- 4.2. zaistí na vlastné náklady podmienky pre zahájenie demontážnych a montážnych prác podľa Dodacích podmienok článkov 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4 v termíne do : **00.00.2004**
- 4.3. vykoná úhrady platieb podľa článku 3. zmluvy.
- 4.4. dodrží termíny prác (dohodnuté v Montážnom denníku), ktoré zabezpečuje podľa článku 1.5. Dodacích podmienok.

/OTIS spracuje dispozičný výkres do -.2004/

Splnenie konečného termínu predmetu plnenia podľa článku 1. je dané dňom úspešnej úradnej skúšky. V prípade, že úradná skúška bude zmarená z dôvodu väd a nedorobkov objednávateľa, je objednávateľ povinný dodávku prevziať k dátumu tejto zmarenej úradnej skúšky. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť náhradný termín úradnej skúšky na základe novej objednávky objednávateľa.

5. DOHODNUTÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Dohodnutá cena predmetu zmluvy (ďalej cena) podľa článku 1. činí :

Cena **2.033.667,- Sk**

DPH 20 % **406.733,4,- Sk**

Cena s DPH **2.440.400,4,- Sk**

Táto cena môže byť zmenená iba v súlade s prípadnými dodatkami k tejto zmluve.

Sadzba dane je stanovená podľa príslušného vládneho predpisu platného v dobe plnenia zmluvy. V prípade jeho zmeny súhlasí objednávateľ so zmenou sadzby dane v súlade s novou právnou úpravou.

Výsledkom rekonštrukcie pre rok 2005 bude výťah o týchto parametroch podľa ponuky **5002391** :

Čas zhotovenia diela bude pre rok 2005 upresnený.

Typ :	E LINE 630/1
Výrobné číslo :	G3SP1322
Druh výťahu :	osobný
Nosnosť :	630 kg
Menovitá rýchlosť :	1 m/s
Počet stanic/nástupišť :	9/9
Zdvih :	28,1 m
Kabína :	nepriechodzia
Typ riadenia :	FULL – obojstranné zberné riadenie
Rozmer výťahovej šachty :	:1780x1780 mm /š x hl./
Typ šachty :	betónová-murovaná
Horný prejazd :	4250 mm
Priehlbeň :	2400 mm
Umiestnenie strojovne :	nad šachtou
Rozmer kabíny :	1400x1100xx2100 mm /š x hl. x v/

<i>Interiér kabíny :</i>	<i>MOD CAR kabína, kovová kostra , ohradenie kľetky ocel'ové kazety nástrek RAL , protišmyková podlahová guma ALTRO, madlá po boku kabíny, antivandálny ovládací panel, ukazovateľ polohy a smeru , univerzálne dorozumievacie zariadenie UDZ, stropné osvetlenie FLASH</i>
<i>Kabínové dvere :</i>	<i>automatické centrálné 800</i>
<i>Šachtové dvere :</i>	<i>automatické centrálné 800</i>
<i>Pohon :</i>	<i>elektromechanický – 140 VAT , lanovanie 1:1</i>
<i>Prívod el. prúdu :</i>	<i>3x400/230 V 50 Hz</i>
<i>Prostredie pre výťah:</i>	<i>základné prostredie / teplota +5 až 40 stupňov C/</i>
<i>Prevádzka :</i>	<i>80 jazd za hodinu</i>
<i>Presnosť zastavenia:</i>	<i>+20 mm</i>
<i>Ovládačové kombinácie:</i>	<i>V kabíne a staniach ovládač. kombinácie typu ANTIVANDAL, OTIS , nerez brus 220 ,, ukazovateľ polohy a smeru v kabíne a základnej staníc</i>
<i>Moduly v cene dodávky:</i>	<i>ERO – núdzové ovládanie zo strojovne OLD - pret'aženie kabíny CPI-6 – kabínový ukazovateľ polohy a smeru / dynamický HPI, HDI -digitálny ukazovateľ polohy a smeru DCB, DOB- tlačidlo otvárania a zatvárania dverí .</i>
<i>Príkon el. motora pohonu :</i>	<i>8,5 kW</i>

Na základe technického posúdenia a zamerania šachty a strojovne a podľa spracovaného dispozičného výkresu zhotoviteľa. Predmet zmluvy zodpovedá uvedeným parametrom a bude realizovaný v súlade s platnými normami a podľa montážnej dokumentácie zhotoviteľa.

5.2. Kompletná sprievodná dokumentácia výťahu bude nová.

6. ČAS ZHOTOVENIA DIELA

Termín zhotovenia diela podľa článku 1. je : 00.00.2005

Za predpokladu, že objednávateľ :

6.1. odsúhlasí túto zmluvu v termíne do : 00.00..2005

6.2. zaistí na vlastné náklady podmienky pre zahájenie demontážnych a montážnych prác podľa Dodacích podmienok článkov 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4 v termíne do : 00.00.2005

6.3. vykoná úhrady platieb podľa článku 3. zmluvy.

6.4. dodrží termíny prác (dohodnuté v Montážnom denníku), ktoré zabezpečuje podľa článku 1.5. Dodacích podmienok.

/OTIS spracuje dispozičný výkres do -.2005/

Splnenie konečného termínu predmetu plnenia podľa článku 1. je dané dňom úspešnej úradnej skúšky. V prípade, že úradná skúška bude zmarená z dôvodu väd a nedorobkov objednávateľa,

je objednávateľ povinný dodávku prevziať k dátumu tejto zmarenej úradnej skúšky. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť náhradný termín úradnej skúšky na základe novej objednávky objednávateľa.

7. DOHODNUTÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Dohodnutá cena predmetu zmluvy (ďalej cena) podľa článku 1. čini :

Cena **1.420.000,- Sk**

DPH 20 % **284.000,- Sk**

Cena s DPH..... **1.704.000,- Sk**

Táto cena môže byť zmenená iba v súlade s prípadnými dodatkami k tejto zmluve.

Sadzba dane je stanovená podľa príslušného vládneho predpisu platného v dobe plnenia zmluvy. V prípade jeho zmeny súhlasí objednávateľ so zmenou sadzby dane v súlade s novou právnou úpravou.

7.2. V cene nie sú zahrnuté prípadné navyše práce podľa článku 1.5. Dodacích podmienok tejto zmluvy, pokiaľ budú objednávateľom požadované.

V prípade, že budú tieto práce vykonávané zhotoviteľom, faktúrované budú nad dohodnutú cenu podľa odpracovaných hodín, uvedených v montážnom výkaze, ktorý bude potvrdený zodpovedným zástupcom objednávateľa.

Sadzby pre fakturáciu odpracovaných hodín sú nasledovné :

	Normálna prac. doba Sk/hod.	Presčas Sk/hod.	Práce v deň prac. klúdu a v noci Sk/hod.
Montér :	250,-	290,-	350,-
Technik :	500,-	530,-	580,-

7.3. Práce vrátane materiálu vykonávané na žiadosť objednávateľa nad rámec tejto zmluvy a sú objednávateľom schválené v montážnom denníku, budú fakturované objednávateľovi podľa článku 7.2. alebo podľa zvláštneho dodatku tejto zmluvy, schváleným oprávneným zástupcom objednávateľa.

7.4. Pokiaľ dôjde k prerušeniu montáže z dôvodov spočívajúcich na strane objednávateľa, vyhradzuje si zhotoviteľ právo vyúčtovať náklady, ktoré mu takto preukázateľne vzniknú podľa dohodnutého dodatku k tejto zmluve.

7.5. Objávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tomto režime platenia objednávateľom :

1. platbabude fakturovaná ihneď po uzavretí zmluvy a bude činiť **10 %** z ceny.

2. platbabude fakturovaná po dodávke výtahu a bude činiť **50%** z ceny.

Konečné plneniebude súčasťou záverečnej faktúry, ktorá bude zaslaná ihneď po vykonaní úspešnej úradnej skúšky a bude dopočtom do konečnej ceny s vyčíslením dane z pridanej hodnoty. Vykonanie tejto platby je podmienkou pre odovzdanie diela prevádzkovateľovi do vlastníctva a trvalého užívania.

Zariadenie sa stáva majetkom užívateľa až po zaplatení záverečnej faktúry vrátane DPH. Deň zdaniteľného plnenia je deň kedy zhotoviteľ účtuje na konečnej faktúre daň z pridanej hodnoty.

Každá úhrada bude zhotoviteľom fakturovaná a doba splatnosti 14 dní beží u každej platby dňom jej vyfakturovania.

V prípade omeškania objednávateľa s platením ktorejkoľvek úhrady okrem 1. platby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

- 7.6. V prípade predĺženia termínu zhotovenia diela z viny objednávateľa má právo zhotoviteľ zvýšiť cenu konečného plnenia koeficientom publikovaného rastu inflácie za obdobie predĺženia termínu, pokiaľ je tento dlhší ako 1 mesiac.

8. ZÁRUČNÁ DOBA

- 8.1. Záruka na dielo predmetu plnenia je zhotoviteľom poskytovaná na dobu :
- 24 mesiacov od konečného termínu zhotovenia diela podľa článku 2., pokiaľ v priebehu záručnej doby bude vykonávaná servisná činnosť výhradne autorizovaným servisom firmy OTIS Výťahy, s.r.o.
 - 6 mesiacov od konečného termínu zhotovenia diela podľa článku 2., pokiaľ budú servisné činnosti vykonávané inou firmou vlastniacou oprávnenie k tejto činnosti.
- 8.2. Zhotoviteľ ručí v priebehu záruky za vlastnosti obvyklé, stanovené technickými normami a bezplatne odstráni všetky závady a poškodenia vzniknuté vadou materiálu, vadnou montážou, poprípade vadnou konštrukciou pri splnení podmienky, že
- sú dodržané povinnosti prevádzkovateľa výťahu podľa požiadaviek STN 27 4002 a článkov nasledujúcich.
- 8.3. Záruka sa nevzťahuje na poruchy či závady spôsobené neodborným alebo násilným zachádzaním so zariadením, poprípade na závady spôsobené odcudzením súčastí výťahového zariadenia. Zo záruky sú taktiež vyňaté žiarivky a žiarovky, na ktoré sa vzťahujú všeobecne platné normy.

9. ZVLÁŠTNE UJEDNANIA

- 9.1. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú " Dodacie podmienky ", špecifikujúce vzťahy zhotoviteľa a objednávateľa v procese realizácie predmetu zmluvy. Obe strany prehlasujú, že sú nimi viazané.
- 9.2. Pri zásahu do termínu predmetu plnenia vyššou mocou, t.j. neobvyklé okolnosti, ktoré bránia dočasne alebo i trvale plneniu zmluvou stanovených povinností, ktoré nastávajú po nadobudnutí platnosti zmluvy a ktoré nemohli byť objednávateľom ani zhotoviteľom predvídané alebo odvrátené, sa po ich vyjasnení zmluvné strany dohodnú a upravia zmluvu dodatkom k tejto zmluve.

Zmluvná strana, ktorej je týmto znemožnené plnenie zmluvných povinností, bude okamžite informovať pri vzniku takých okolností a predloží doklady, že tieto okolnosti majú podstatný vplyv na plnenie zmluvných povinností.

Postihnutý partner dodá druhému partnerovi zmluvy do 10 dní doklad vystavený kompetentnými úradmi s osvedčením skutočnosti.

- 9.3. V prípade omeškania termínu predmetu plnenia bez viny objednávateľa, sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý ďalší týždeň vo výške 1 % z

ceny predmetu zmluvy, maximálne však do výšky 10 % (1 týždeň 1 %, 2 týždne 2 %, ... atď.).

- 9.4. Pri nemožnosti expedície dielov výťahu a zahájenia prác zhotoviteľom z viny objednávateľa, alebo nezaplatenia 2. platby, poprípade ak dôjde k prerušeniu montáže z viny objednávateľa, vyhradzuje si zhotoviteľ právo posunúť termín zhotovenia diela. Objednávateľ je však povinný vykonávať úhradu faktúr podľa zmluvy, pričom nie je dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody a ďalších vzniknutých nákladov (napr. skladovanie, vyvolané cestovné náklady a pod.) zhotoviteľovi, pokiaľ k takejto skutočnosti príde. Pokiaľ doba skladovania bude dlhšia ako 1 mesiac, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny bez dane za každý započatý kalendárny mesiac.

Zhotoviteľ uskladní výťah max. po dobu 3 mesiacov a po tomto termíne si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy bez náhrady odstupného objednávateľovi, pokiaľ nebude s objednávateľom dohodnutý iný postup formou dodatku ku zmluve

- 9.5. V prípade nezaplatenia prvej zálohy v termíne splatnosti, má zhotoviteľ právo odstúpiť od zmluvy a prípadná dodávka musí byť predmetom nového samostatného jednanja a zmluvy. O tomto akte bude objednávateľ zo strany zhotoviteľa informovaný.
- Za zaplatenú 1. platbu sa v rámci tohto ustanovenia považuje zaevidovanie príslušnej čiastky ako prírastku hotovosti na účte.
- 9.6. V prípade zistenia skrytých väd v priebehu montážnych a demontážnych prác na dieloch výťahu, ktoré neboli predmetom plnenia, bude s objednávateľom dohodnutý postup na ich odstránenie. Opatrenia a obojstranne dohodnutý postup na ich odstránenie bude predmetom dodatku tejto zmluvy.
- 9.7. Zmluvné strany prehlasujú, že text tejto zmluvy je obchodným tajomstvom a s jej obsahom nebudú zoznamovať tretiu stranu.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1..... Odstúpiť od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana najneskôr 12 týždňov pred termínom podľa článku 2.2. tejto zmluvy s výnimkou článku 9.5. V tomto prípade však odstupujúca strana musí druhej strane zaplatiť odstupné vo výške 30 % z ceny predmetu zmluvy do 5 dní od oznámenia o odstúpení.

Pre obe strany platí v prípade oneskorenia platby odstupného penalizácia vo výške 0,05 % z čiastky denne. Návrhom zmluvy je zhotoviteľ viazaný 2 týždne od odoslania návrhu.

- 10.2..... Objednávateľ má právo od tejto zmluvy v časti rekonštrukcie výťahov pre rok 2004 a 2005 jednostranne odstúpiť v prípade, že nebude mať pridelené príslušné investičné finančné prostriedky od zriaďovateľa – „Ministerstva zdravotníctva SR“. Túto skutočnosť je objednávateľ povinný na požiadanie zhotoviteľa písomne preukázať. Zhotoviteľ nie je oprávnený v prípade tohto čiastočného odstúpenia od zmluvy uplatňovať voči objednávateľovi akékoľvek sankcie /napr. zmluvnú pokutu a podobne/, ani náhradu prípadne vzniknutej škody z tohto titulu. Zhotoviteľ bol na možnosti odstúpenia zmluvy v časti rekonštrukcie výťahov pre rok 2004 a 2005 upozornený, túto skutočnosť zobral na vedomie a toto právo objednávateľa v celom rozsahu u výhrad a podmienok akceptuje.

- 10.3..... Zmluva :

– je platná po odsúhlasení oboma stranami dňom podpisu

OTIS®**ZMLUVA O DIELO**

Číslo zmluvy:

G3 SP 1320Počet listov / číslo listu: **13/10**

– je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.

10.4. Touto zmluvou sa neprevádzajú žiadne výhradné práva medzi zhotoviteľom a objednávateľom, okrem vlastníckeho práva výrobku.

Prílohy: Dodacie podmienky

OBJEDNÁVATEL :

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
riaditeľstvo
012 07 ŽILINA
-3-

V Žiline, dňa 9.7.2003

Miesto, dátum a podpis osoby oprávnenej uzatvoriť túto zmluvu za objednávateľa

ZHOTOVITEĽ :

OTIS®
OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava 3
Obchodno-servisné stredisko
Sasinkova 15, 010 00 Žilina
-15-

V Žiline, dňa 9.7.2003

Miesto, dátum a podpis osoby oprávnenej uzatvoriť túto zmluvu za zhotoviteľa

DODACIE PODMIENKY

I. PODMIENKY DODÁVKY ZARIADENIA A MONTÁŽNYCH PRÁC

Aby mohli byť splnené termíny dohodnuté v hore uvedenej zmluve, je nutné obojstranne zabezpečiť nasledujúce:

Zo strany objednávateľa na vlastné náklady:

- 1.1. Zaisťovať odber a zloženie dodávky výtahu od dopravcu za účasti pracovníka zhotoviteľa podľa dodacích listov vrátane následného uskladnenia dodávky tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, odcudzeniu či inému znehodnoteniu.

Voľne ložené diely uskladniť tak, aby boli chránené proti atmosférickým vplyvom a prachu. Súčasťou dodané v debniach, výtahový stroj, kabína a šachtové dvere je treba uskladniť najlepšie v krytých a uzavretých priestoroch so základným prostredím.

- 1.2. Zaisťovať v dohodnutom termíne montážne pracovisko, udržiavať prístupy a príjazdy k tomuto pracovisku tak, aby zodpovedali bezpečnosti práce a ochrany montážnych pracovníkov podľa všeobecných predpisov a noriem.

Za montážne pracovisko sú považované nástupištia (nákladištia), šachta, strojovňa, prístup k strojovni, priestory pre uskladnenie materiálu, náradia a pomôcok, miestnosti pre vybavovanie administratívy.

- 1.3. Podľa pokynov zhotoviteľa zaisťovať dostatočne dimenzovaný definitívny prívod el. energie do strojovne vrátane revíznej správy podľa STN 34 3800 a STN 34 1340. Zaisťovať dostatočné osvetlenie nástupíšť a prístupových ciest.

- 1.4. Pre plynulý priebeh demontážnych a montážnych prác dať k dispozícii uzamykateľnú a čistú miestnosť pre montérov zhotoviteľa, zaisťovať pre nich základné sociálne podmienky (umývanie, WC, šatňa).

- 1.5. Zabezpečiť trvalú spoluprácu s vedúcim montérom zhotoviteľa pri zaisťovaní nižšie uvedených prác, ktoré nesú súčasťou dodávky a ktoré si objednávateľ zaisťuje sám v čase podľa požiadaviek vedúceho montéra zhotoviteľa.

- 1.5.1. Všetky práce navyše vzniklé prípadnými dodatočnými úpravami oproti obojstranne odsúhlasenému vyhotoveniu v dispozičnom výkrese.

- 1.5.2. Zaisťovanie prípadných repasí výtahového zariadenia, ktoré bolo poškodené vadným alebo dlhodobým uskladnením z viny objednávateľa.

- 1.5.3. Inštalácia montážneho lešenia v šachte podľa pokynov vedúceho montéra zhotoviteľa. / zabezpečuje Otis/

- 1.5.4. Výpomoc pri doprave ťažkých dielov na miesto montáže.

- 1.5.5. Po dobu montáže potrebné práce murárske, zvaračské a natieračské./zabezpečuje Otis/

- 1.5.6. Osvetlenie montážnych pracovísk a šachty/osvetlenie šachty vykoná OTIS/ podľa STN 33 2570

- 1.5.7. Šachtu výtahu vo vyhotovení podľa STN EN 81-1 a ostatných platných noriem (vrátane ohradenia, trvalého osvetlenia, vetrania, príp. odvodnenia) v rozmeroch podľa platných noriem a podľa podkladov výrobcu

- 1.5.8. Strojovňu výtahu v rozmeroch a vyhotovení podľa STN EN 81-1 a ostatných platných noriem a podľa podkladov výrobcu v súlade s platnými normami vrátane :
- riadneho a bezpečného prístupu do strojovne vrátane schodov alebo rebríkov
 - oceľových dvier so zámkom pre prístup do strojovne
 - nosnú podlahu strojovne s protišmykovou a protiprašnou úpravou
 - vetrania event. vykurovania strojovne
 - montážnych nosníkov podľa dispozící výrobcu
 - montážneho otvoru s poklopom v podlahe strojovne podľa podkladov výrobcu
 - zakrytie inštaláčnych kanálov v podlahe strojovne
 - osvetlenie, ktoré musí mať intenzitu min. 200 Lx na podlahe

- 1.5.9. Stavebné úpravy a práce špecifikované v dispozičnom výkrese, alebo podkladoch odovzdaných zhotoviteľom

- 1.6. Vykonať ohlasovaciu povinnosť na stavebný úrad alebo stavebné povolenie na rekonštrukciu výtahu. Zabezpečiť zhotoviteľ /OTIS/

Zo strany zhotoviteľa :

- 1.7. Zaistiť expedíciu nezmontovaného výtahového zariadenia podľa odosielacích dispozícií objednávateľa. Nezmontované výtahové zariadenie je dodávané :

- 1.7.1. formou voľne ložených dielov :

- pohon výtahu, vodítka
- šachtové dvere v zväzku na palete
- zmontovaná kabína výtahu
- vyvažovacie závažie

- 1.7.2. alebo v debniach :

- ako sú nosné prostriedky, elektrovýstroj a spojovací materiál
- výtahový rozvádzač v samostatnom obale

Súčasťou dodávky je tiež rebrík do priechlbné šachty a hlavný vypínač vrátane rozvodníc. V prípade požiadavky objednávateľa dodáme i montážny nosník do strojovne alebo poklop na montážny otvor./ montážny nosník a poklop sú inštalované/

Debny sú vybavené expedičným zoznamom dielov, ktorých kópiu potvrdzuje po vybalení montér zhotoviteľa.

- 1.8. Spoločne s objednávateľom preveriť najneskôr 14 dní pred zahájením montážnych prác úlohy, ku ktorým sa objednávateľ zaviazal a prevziať takto pripravené pracovisko v dohodnutom termíne.
- 1.9. Dohodnúť spôsob prepravy uskladnených výtahových dielov z miesta uloženia na miesto montáže.
- 1.10. Preveriť zaistenie bezpečnosti práce a lekárskeho ošetrovania pre pracovníkov zhotoviteľa.
- Takto dohodnuté spoločné základné podmienky zhotoviteľa a objednávateľa sú predmetom zápisu v montážnom denníku a sú záväznými pre obe strany.

2. PODMIENKY PRE ÚSPEŠNÚ ÚRADNÚ SKÚŠKU VÝŤAHOVÉHO ZARIADENIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY.

Zo strany objednávateľa:

- 2.1. Zaisťiť správu o východzej revízií definitívneho prívodu el. prúdu do strojovne pre pohon a elektrovýstroj výťahu, vrátane ochranného vodiča, ukončený v rozvodnici s hlavným vypínačom, ktorý je súčasťou dodávky výťahu.
- 2.2. Mať zaistené definitívne osvetlenie staníc, nástupišť a šachty; osvetlenie a uzamknutie strojovne podľa platných noriem.
- 2.3. V záujme urýchleného uvedenia výťahu do prevádzky bude úzko spolupracovať s vedúcim montérom zhotoviteľa tak, aby nedošlo k prípadnému zmareniu úradnej skúšky a k opakovanej fakturácii skúšky.
- 2.4. Poveriť zodpovedné osoby zaisťujúce prevádzku výťahu : dozorcú, príp. riadiča výťahu, zaisťiť ich preškolenie a zapísanie do knihy výťahu.

Zo strany zhotoviteľa:

- 2.5. Informovať objednávateľa 15 dní vopred o termíne vykonania úradnej skúšky a súčasne upozorniť na prípadné jeho nedorobky, ktoré by museli byť predmetom zápisu v protokole o úradnej skúške.
- 2.6. Informovať orgán štátneho dozoru 15 dní vopred o termíne konania úradnej skúšky.
- 2.7. K záverečnej úradnej skúške (zhotoviteľom bude zaistená ohlasovacia povinnosť štátnemu dozoru) predloží potrebnú prevádzkovú technickú dokumentáciu výťahu.